

**ANEXO VII: PRESUPUESTO MEDIDAS PREVENTIVAS,
CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS**

1. PRESUPUESTO MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

Las medidas preventivas y correctoras del proyecto se desarrollan durante la fase de construcción, funcionamiento y desmantelamiento de las plantas solares, y se encuentran incluidas dentro de los costes específicos de mano de obra y materiales propios de la instalación proyectada. En este sentido, dentro del presupuesto del proyecto se encuentran incluidos los costes de retirada de tierra vegetal, formación de campos específicas de maquinaria y elementos propios de las instalaciones.

A continuación se indican los costes de medidas específicas de gestión ambiental asociadas al análisis de impactos realizado en el presente informe:

CAPÍTULO 1 RIEGO DEL PAVIMENTO – MEDIDA CORRECTORA Nº 16.

1.1		RIEGO ANTIPOLVO EN TRAZAS DE OBRA.		Riego antipolvo en superficie en la traza de las obras (0,25 l/m ²).	
1.1.1.	5	ud	Caminos y accesos.	61,67	308,35
1.1.2.	5	ud	Planta solar.	95,7	478,50
TOTAL PARTIDA					786,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CAPÍTULO 2 CONTENEDORES PARA RESIDUOS – MEDIDA CORRECTORA Nº 17 - 18.

2.1		CONTENEDORES PARA RESIDUOS URBANOS Y PELIGROSOS CON CAPACIDAD DE 4 M³ PARA RECOGIDA SELECTIVA.			
2.1.1.	1	ud	Contenedor residuos asimilables a urbanos	655,91	655,91
2.1.2.	1	ud	Contenedor residuos peligrosos	655,91	655,91
TOTAL PARTIDA					1.311,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 3 PLANTACIÓN PERIMETRAL – MEDIDA CORRECTORA Nº 23.

3.1		PLANTACIÓN LENTISCO (<i>Pistacia lentiscus</i>).			
3.1.1.	958	ud	Plantación de <i>Pistacia lentiscus</i> , suministrados en contenedor o cepellón de 80 cm de altura, entutorada, en hoyo de plantación 50x50x50 cm por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada y acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, incluso relleno, apisonado, formación de alcorque, riego y conservación durante el periodo de garantía. Perímetro de plantación 1.916 m.	3.74	3.582,92
TOTAL PARTIDA					3.582,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

CAPÍTULO 3 GESTIÓN CUBIERTA VEGETAL – MEDIDA CORRECTORA Nº 24.

GESTIÓN CUBIERTA VEGETAL.

3.2

3.2.1.	18,77	ha	Laboreo periódico + plantación de semillas.	12,12	227,49	
3.2.1.	18,77	ha	Otros trabajos culturales (siega periódica).	34,24	642,68	
					TOTAL PARTIDA	870,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL – MEDIDA CORRECTORA Nº 21.

SEÑALIZACION DEL VALLADO.

4.1

Colocación de chapas metálicas de color blanco de 35x25cm en los vanos de la valla perimetral a una altura de 1,5m para evitar colisiones de aves voladoras con el vallado.

4.1.1.	1	ud	Obtención y colocación de señales metálicas	625,00	625,00	
4.1.2.	1	ud	Permeabilización de vallado perimetral	428,00	428,00	
					TOTAL PARTIDA	1.053,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MI CINCUENTA Y TRES EUROS.

CAPÍTULO 4 PREVENCIÓN DE MORTANDAD DE AVIFAUNA – MEDIDA CORRECTORA Nº 21.

MEDIDAS ANTICOLISIÓN Y ANTIELECTROCUCIÓN DE AVES

4.2

4.2.1.	108	ud.	Juego de protección de fauna por electrocución	300,00	32.400,00	
4.2.2.	1.409	ud.	Juego de protección de fauna por colisión	15,00	21.135,00	
					TOTAL PARTIDA	53.535,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS.

CAPÍTULO 5 COMPENSACIÓN PÉRDIDA DE HÁBITAT – MEDIDA COMPENSATORIA Nº 26.

COMPENSACIÓN DE TERRENOS PARA FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD

5.1

5.1.1.	1	ud.	Precio de compensación por hectárea y año.	500,00	500,00	
					TOTAL PARTIDA	500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS/ha/año*.
La superficie de aplicación de la medida deberá ser concensuada con la administración ambiental.

CAPÍTULO 6 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE OBRA Y EXPLOTACIÓN.


DESARROLLO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA OBRA EN FASE CONSTRUCCIÓN.

6.1

6.1.1.	1	ud	Desarrollo del PVA mediante inspecciones periódicas durante la fase de obra y emisión de informe de cumplimiento de condicionantes ambientales.	2.034,00	2.034,00	
					TOTAL PARTIDA	2.034,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA y CUATRO EUROS

En Jaén, a 1 de Febrero de 2023



Diego Fernández Moreno
DNI: 77323389-B
Ldo. Ciencias Ambientales
Colegiado nº 728



Javier Moreno Montoza
DNI: 75017392-V
Ldo. Biología
Colegiado nº 1740